

Dzielnica Janice położona na zboczu pradoliny rzeki Warty w jej bezpośrednim sąsiedztwie , z którego niekontrolowane zrzuty nieczystości z szamb bezpośrednio oddziaływały na jej wody. Celem przedsięwzięcia było skanalizowanie tego rejonu miasta , likwidacja istniejących szamb a także uzbrojenie terenu w którym intensywnie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Przedsięwzięcie dotyczyło rozbudowy systemu kanalizacji na osiedlu Janice , którego realizację rozpoczęto w 1992 roku, a zakończono w 2002 r.

Zadanie podzielono na 2 etapy:

I etap . Obejmujący główne przepompownie i magistralne kolektory grawitacyjne i tłoczne

II etap. Realizacja obejmowała wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Wykonano 6.140 mb sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach osiedla.