

Załącznik nr 3 - Projekty rejonowe

Symbol wniosku	Tytuł zadania	Rodzaj zadania	Rejon	Opis zadania	Lokalizacja	Własność miasta	Zadanie jednoroczne	Szacowany koszt	Ogólnodostępność	Opinia zespołu	Dodatkowe punkty - rekomendacje ze spotkań mieszkańców
R1	Przebudowa wjazdu i budowa parkingu przy ul. Wawrzyniaka 68	twarde	Zawarcie	Przewidziano poszerzenie istniejącego wjazdu na podwórko zlokalizowane przy posesjach przy ul. Wawrzyniaka 69-80. Wjazd i miejsca parkingowe przewidziane zostały na działce nr 309. Budowa wjazdu i parkingów wymaga przekwalifikowania powyższej działki na działkę drogową.	ul. Wawrzyniaka 68	TAK	TAK	60000	TAK	Pozytywna	83
R2	Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej.	twarde	Zawarcie	Projekt polega na odtworzeniu trawników, nasadzeniu drzew i krzewów na kilku stworzonych klombach, wyposażeniu w małą architekturę (ławki i kosze uliczne), malowaniu na ulicy znaków poziomych wytyczających strefę parkingową.	ul. Śląska	TAK	TAK	190000	TAK	Pozytywna	83
R3	Zagospodarowanie podwórza przy ul. Waryńskiego 17-27	twarde	Zawarcie	Projekt polega na nasadzeniu zieleni na podwórku oraz zamontowaniu ławek, wykonaniu utwardzonej nawierzchni parkingowej na 20 stanowisk postojowych, 2 miejsc odpoczynku dla mieszkańców, placu zabaw dla dzieci oraz suszarni na bieliznę z zadaszeniem.	ul. Waryńskiego 17-27	NIE	TAK	132930	TAK	Negatywna. Część terenu nie należy do Miasta i obejmuje działki Wspólnoty Mieszkaniowej.	
R4	Utworzenie parkingu i dojazdu do parkingu oraz zagospodarowanie podwórka przy ul. Śląskiej 84, Towarowej i Spółdzielców 7	twarde	Zawarcie	Utworzenie parkingu i dojazdu do parkingu oraz zagospodarowanie podwórka.	Podwórko od ul. Śląskiej 84, Towarowej i ul. Spółdzielców 7	TAK	TAK	797057	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie.	

R5	Przebudowa chodników przy ul. Sielskiej	twarde	Zawarcie	Projekt polega na przebudowie chodników po obu stronach jezdni przy ul. Sielskiej na odcinku od ul. Brackiej do ul. Spokojnej.	ul. Sielska (od ul. Brackiej, w stronę ul. Spokojnej)	TAK	TAK	306000	TAK	Pozytywna.	83
R6	Ścieżka rowerowa przy ul. Fabrycznej, Towarowej, Śląskiej	twarde	Zawarcie	Założono budowę ścieżki od ronda Świętego Jerzego, na fragmencie ul. Fabrycznej łączącej się z ul. Towarową, poprzez ul. Towarową i Śląską – z zakończeniem na wysokości stadionu żużlowego.	ul. Fabryczna, ul. Towarowa, ul. Śląska	TAK	NIE	503704	TAK	Negatywna. Nie jest to zadanie jednoroczne i została przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie. W 2016 r. zostanie zrealizowana budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej i Towarowej. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śląskiej przewidziana jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2016-2023 w ramach przebudowy ul. Śląskiej.	
R7	Budowa siłowni zewnętrznej tzw. Fit Park wraz ze ścieżką zdrowia w parku Siemradzkiego	twarde	Śródmieście /Centrum	1. Siłownia zewnętrzna (14 stanowisk - podciąg nóg/drabinka, koła tai-chi, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, biegacz, orbitrek, wioślarz, prasa nożna, twister, wahadło, ławka/prostownik, tablica pleców) 2. Ścieżka zdrowia (wyrównanie terenu, instalacja ławeczek, oznakowanie trasy przebiegu i ewentualnych stanowisk do ćwiczeń)	ul. Drzymały - park Siemradzkiego / okolice amfiteatru	TAK	TAK	100000	TAK	Pozytywna	
R8	Budowa chodnika przy ul. Siedlickiej	twarde	Zakanale	Założono budowę chodnika na całej długości ul. Siedlickiej – również z wykonaniem kładki w rejonie mostka, co wiąże się z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Konieczność wykonania kanalizacji deszczowej.	ul. Siedlicka	TAK	NIE	532854	TAK	Negatywna. Przekroczona została maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie i nie jest to zadanie jednoroczne.	
R9	Przebudowa ul. Małorolnych na odcinku 300 m	twarde	Zakanale	Projekt polega na przebudowie ul. Małorolnych na odcinku 300 m od ul. Cichej do budynku nr 26.	ul. Małorolnych	TAK	TAK	160000	TAK	Pozytywna	83
R10	Odwodnienie ul. Krótkiej.	twarde	Zakanale	Wykonanie 5 wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przyłączy, frezowaniem nawierzchni i położeniem nakładki bitumicznej na długości 160 m wraz z naprawą chodnika po jednej stronie jezdni.	ul. Krótka od nr 14-13	TAK	TAK	122000	TAK	Pozytywna	83

R11	Przebudowa ul. Deszczowej	twarde	Zakanale	Przebudowa ulicy Deszczowej polegająca na wykonaniu na istniejącej konstrukcji górnej warstwy nawierzchni z frezu asfaltowego gr. 7 cm na całym odcinku ulicy od ul. Strażackiej do ul. Wylotowej.	ul. Deszczowa	TAK	TAK	65000	TAK	Pozytywna	83
R12	Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej	twarde	Zakanale	Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wyposażonego w wieżę ze zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki, podwójną huśtawkę, huśtawkę wagową, ławeczkę, piaskownicę, 2 bujaki, karuzełę krzyżową oraz na budowie siłowni "pod chmurką" obok placu.	Nr Działki 228, przy ul. Strażackiej	TAK	TAK	120000	TAK	Pozytywna	83
R13	Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Kobylogórskiej 103, Krótkiej 4	twarde	Zakanale	Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką rekreacji dla starszych, boiskiem do siatkówki oraz oświetleniem.	ul. Kobylogórksa 103 - ul. Krótka 4 (plac za budynkami) lub działka nr 468/1	TAK	TAK	306000	TAK	Pozytywna	83
R14	Utwardzenie drogi wraz z budową odwodnienia i oświetlenia przy ul. Bazaltowej	twarde	Piaski	Przyjęto budowę jezdni z nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	ul. Bazaltowa	TAK	NIE	3047141	TAK	Negatywna. Zadanie nie jest jednoroczne ze względu na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia oraz została przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie. Zadanie jest zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2023.	
R15	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	twarde	Piaski	Remont nawierzchni z frezowaniem na głębokości 5cm i regulacją pionową studzienek.	ul. Powstańców Śląskich	TAK	TAK	271066	TAK	Pozytywna	
R16	Budowa brakujących odcinków chodnika przy ul. Owocowej	twarde	Piaski	Projekt polega na budowie brakującego chodnika ul. Owocowej na odcinku od ul. Taszyckiego do ul. Wyszyńskiego.	ul. Owocowa	TAK	TAK	95000	TAK	Pozytywna	
R17	Utwardzenie ul. Kmicica	twarde	Piaski	Budowa nawierzchni z kostki betonowej	ul. Kmicica	TAK	TAK	293374	TAK	Pozytywna	83
R18	Remont schodów przy pętli tramwajowej na Osiedlu Piaski	twarde	Piaski	Założono rozbiórkę schodów i wykonanie nowych o szer. 2,0m z podjazdem na szer. 0,82m i doposażeniem w poręcz.	Zejście ze skarpy przy pętli tramwajowej Osiedle Piaski	TAK	TAK	35503	TAK	Pozytywna	83
R19	Budowa miejsc parkingowych	twarde	Piaski	Uwzględniono na działce nr 250/3 powierzchnię parkingów 1800 m2 oraz na działce nr 330/2 - 6 miejsc postojowych oraz 26 miejsc postojowych na działce nr 331/2.	ul. K. Wielkiego 79-89 i ul. Boh. Westerplatte 2	TAK	NIE	120000	TAK	Pozytywna	83

R20	Remont drogi wzdłuż ul. K. Wielkiego 102-113 wraz z rozbudową miejsc parkingowych	twarde	Piaski	Remont drogi Kazimierza Wielkiego wzdłuż budynku 102-1120 oraz wjazd z ul. Ukośnej wraz z rozbudową parkingów. Wycena obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni z kostki, miejsca parkingowe (20 sztuk).	Działka nr 251	TAK	TAK	280000	TAK	Pozytywna	83
R21	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szczanieckiej 23-25	twarde	Piaski	Zatoka postojowa naprzeciw wejścia do budynku przy ul. Szczanieckiej 23-25: – 12 miejsc postojowych z włączeniem odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej.	ul. Szczanieckiej 23-25	TAK	TAK	95009	TAK	Pozytywna	83
R22	Modernizacja placu zabaw oraz utworzenie toalet dla psów w parku Wiosny Ludów	twarde	Śródmieście /Centrum	Projekt polega na rozbudowie placu zabaw i ogrodzeniu terenu wokół niego, a także budowie toalet dla psów i zmobilizowaniu służb miejskich, aby przypominały o konieczności sprzątnięcia po swoich pupilach.	Park Wiosny Ludów	TAK	TAK	306000	TAK	Pozytywna	83
R23	Wielopokoleniowa strefa rekreacji wzdłuż Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego, Krasieńskiego	twarde	Śródmieście /Centrum	Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci, siłowni na powietrzu dla młodzieży, strefy grillowania dla rodzin, strefy dla seniora (stoły z szachami, warcabami itp.) wraz z montażem ławek na tym terenie.	Teren wzdłuż Kłodawki od ul. Dąbrowskiego do ul. Krasieńskiego	TAK	TAK	306000	TAK	Pozytywna	83
R24	Remont przejścia dla pieszych oraz schodów w ul. Reymonta	twarde	Śródmieście /Centrum	Rozebranie istniejącego chodnika i schodów oraz wykonanie nowego chodnika i schodów terenowych o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonanie odwodnienia chodnika i schodów do ulicy Kosynierów Gdyńskich.	Przejście dla pieszych pomiędzy ul. Kos. Gdyńskich a Moniuszki wraz ze schodami oraz schody od ul. Moniuszki 18 do ul. Prusa, utwardzenie ul. Reymonta, Dz. nr 766.	TAK	TAK	270000	TAK	Pozytywna	83

R25	Ścieżki rowerowe w centrum - ul. Sikorskiego, Warszawska, Jagiełły, Wybickiego	twarde	Śródmieście /Centrum	Projekt polega na wydzieleniu pasa ruchu rowerowego przy ulicach: Sikorskiego, Warszawskiej, Jagiełły i Wybickiego.	ulice Sikorskiego, Warszawska, Jagiełły, Wybickiego	TAK	NIE	NIE	<p>Negatywna. Ul. Sikorskiego - w ramach obecnie powstającej dokumentacji na przebudowę ul. Sikorskiego planowane jest wyznaczenie pasów rowerowych na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Dworcowej. Na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chrobrego planowane jest uspokojenie ruchu i/lub deptak (wyznaczanie pasów nie będzie konieczne).</p> <p>ul. Warszawska - w ramach przebudowy ul. Warszawskiej (inwestycja tegoroczna) powstanie droga pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. 9-ciu Muz do ul. Sikorskiego oraz do ul. Walczaka.</p> <p>ul. Jagiełły - nie ma możliwości wyznaczenia pasów rowerowych z uwagi na brak miejsca.</p> <p>ul. Wybickiego - sprawa wyznaczenia pasów rowerowych była rozpatrywana na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2015 roku w związku ze zmianami w oznakowaniu po remoncie ul. Wybickiego i Łokietka. Członkowie Komisji negatywnie ocenili wariant z wyznaczeniem pasów rowerowych z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów. Wprowadzony został wariant preferujący większą przepustowość pojazdów (w tym komunikacji miejskiej).</p>
-----	--	--------	----------------------	---	---	-----	-----	-----	--

R26	Lokalny wielopokoleniowy plac rekreacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich 80,81 i Borowskiego 20,21	twarde	Śródmieście /Centrum	Projekt polega na zagospodarowaniu wspólnego podwórza dla czterech kamienic: Kos. Gdyńskich 80 i 81 oraz Borowskiego 20 i 21 i utworzenie tam lokalnego wielopokoleniowego placu rekreacji: 1.niwelacja i wyrównanie terenu dziedzińca wraz z usunięciem przestarzałych elementów architektury (uszkodzony trzepak na środku podwórka). 2.uzupełnienie istniejącej nawierzchni (chodnik). 3.utwardzenie terenu (kostka kratowa)- wytyczenie miejsc parkingowych; 4.zasianie trawy, ustawienie kwietników; 5.instalacja obiektów małej architektury; a)mini plac zabaw-huśtawka, piaskownica b)ławki c)stół d)piec do grilla 6.instalacja zamykanej bramy śmietnikowej	ul. Kosynierów Gdyńskich 80; 81 ul. Borowskiego 20,21	TAK	TAK	88025	TAK	Pozytywna	83
R27	Wydzielenie z byłego poligonu wojskowego części zielonej na park	twarde	Staszica	Projekt polega na wydzieleniu z byłego poligonu terenu zielonego i utworzeniu tam parku.	Były poligon wojskowy na wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela	NIE	NIE		NIE	Negatywna. Obowiązuje plan miejscowy (zabudowa mieszkalna wielorodzinna- symbol w planie 10MW1, zabudowa mieszkalna jednorodzinna- symbol w planie MN1).	
R28	Budowa ul. Skalskiego i Tańskiego	twarde	Staszica	Ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie drogi wymaga jednoczesnego wykonania kanalizacji deszczowej w celu jej odwodnienia. Minimalny odcinek drogi do wydzielenia w pierwszym etapie realizacji wynosi około 125 metrów w ulicy Tańskiego. Jednak z uwagi na fakt, że wjazdy do poszczególnych posesji usytuowane są od strony ulicy Skalskiego, wskazane jest wykonanie całego zadania w całości.	ul. Skalskiego/ ul. Tańskiego	TAK	TAK	580000	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie.	
R29	Remont chodnika wraz z montażem barierki przy ul. Stanisławskiego	twarde	Staszica	Wymiana chodnika na długości 150 mb wraz z montażem barierki. Koszt obejmuje: rozbiórkę starego chodnika, ułożenie nowego chodnika, montaż barierki.	Teren przy SP 11 i Przedszkolu nr 11	TAK	TAK	78000	TAK	Negatywna. Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 r.	
R30	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dunikowskiego	twarde	Staszica	Wycena obejmuje: siedziska , ławki, zestawy zabawowe oraz zieleń.	Działka nr 1184 przy ul. Dunikowskiego	TAK	TAK	300000	TAK	Pozytywna	83

R31	Budowa siłowni i małego gaju w Parku Słowiańskim	twarde	Staszica	Projekt polega na budowie w Parku Słowiańskim siłowni oraz małego gaju oraz postawieniu ławek wokół tego terenu.	Park Słowiański	TAK	TAK	80000	TAK	Pozytywna	83
R32	Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika - ul. Matejki, Fredry	twarde	Staszica	Projekt polega na: - przebudowie schodów wraz z ciągiem pieszym od budynku nr 64 a do ul. Żeromskiego - budowie nowych schodów od istniejących schodów do przejścia dla pieszych przy ul. Fredry - budowie schodów i ciągu pieszego od budynku 62 do ul. Matejki w rejonie ul. Kruczkowskiego - remont chodnika od ul. Fredry nr 5 do ul. Dunikowskiego.	1. Zejście z Osiedla Staszica na ul. Matejki 2. Matejki 62 3. Od baru do ul. Fredry	TAK	TAK	250000	TAK	Pozytywna	83
R33	Remont chodników, drogi, parking w rejonie ul. Gwiaździstej 18,20,22	twarde	Wieprzycze/ os. Słoneczne	Projekt polega na remoncie chodników prowadzących do wieżowców przy ul. Gwiaździstej 18,20,22, remoncie drogi dojazdowej (szczególnie od boiska szkolnego do ul. Gwiaździstej 18) do w/w wieżowców, oraz na stworzeniu parkingu na od lat nieużywanym placu, gdzie dawniej stała kaplica.	1. ul. Gwiaździsta 18,20,22 2. ul. Gwiaździsta 18 3. Teren po kaplicy	TAK	TAK	821000	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie. Zadanie będzie zrealizowane w ramach przebudowy ul. Gwiaździstej, ujętej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2016-2023. Realizacja w 2018r.	
R34	Budowa placu zabaw wraz z boiskiem przy ul. Słonecznej 69-73,64-68.	twarde	Wieprzycze/ os. Słoneczne	Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z piaskownicą, huśtawkami, zjeżdżalnią, karuzelą, koszem do gry w koszykówkę oraz bramkami do gry w piłkę.	ul. Słoneczna 69-73, 64-68 (boisko między blokami)	TAK	TAK	214498	TAK	Pozytywna	83
R35	Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej	twarde	Wieprzycze/ os. Słoneczne	Projekt polega na utwardzeniu ścieżki naturalnej prowadzącej niemal przez środek skweru oraz wybudowanie nowych ścieżek. Ponadto na odrestaurowaniu zieleni (wycinka samosiewów, drzew w gorszej kondycji zdrowotnej, poddano by pielęgnacji pozostałe drzewa, dosadzono krzewy o ciekawych kwiatach lub kolorach liści, dosiano trawę), wyposażeniu w małą architekturę: ławki, kosze uliczne, a mur od strony ul. Kostrzyńskiej zostanie poddany renowacji.	Skrzyżowanie ul. Dobrej i ul. Kostrzyńskiej	TAK	TAK	280000	TAK	Pozytywna	83
R36	Osiedlowy animator zabaw i rekreacji	miękkie	Wieprzycze/ os. Słoneczne	Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego.	Place zabaw, strefy rekreacji Osiedla Słonecznego i Wieprzyc		TAK	0	NIE	Wnioskodawca wycofał wniosek	

R37	Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 91-96,86-90,85	twarde	Wieprzycze/os. Słoneczne	Projekt polega na podzieleniu placu na dwie części. Część dla seniorów zostanie zagospodarowana ławeczkami, krzewami oraz przyrządami do ćwiczeń, które będą mogły być używane również przez młodzież. Druga część placu natomiast będzie przeznaczona na plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, huśtawką plecioną okrągłą na sznurach oraz ślizgawką z elementami sprawnościowymi i wspinaczkowymi (schoinki, szczelbelki naprzemienne, sznury) z miękkim podłożem.	Boisko na części działki nr 2226/5, pomiędzy blokami przy ul. Słonecznej 91-96, 86-90, 85	TAK	TAK	195451	TAK	Pozytywna	83
R38	Przebudowa ul. Komandosów wraz z uzbrojeniem terenu	twarde	Wieprzycze/os. Słoneczne	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na odcinku o długości 230 metrów. Przeprowadzenie inwestycji wymaga przejęcia działki nr 369 o powierzchni 978,17 m ² . Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, wykonania kanalizacji deszczowej i oświetlenia LED, dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.	ul. Komandosów (od ul. Dobrej)	TAK	TAK	750000	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie.	
R39	Budowa chodnika wraz z dojazdem i modernizacją drogi wewnętrznej z oświetleniem przy ul. 11 Listopada 92-98	twarde	Wieprzycze/os. Słoneczne	Projekt polega na budowie chodnika wraz z dojazdem i modernizacją drogi wewnętrznej obejmującą odprowadzenie deszczówki. Ponadto prace obejmować będą również oświetlenie przy ul. Al. 11-go Listopada 92-98.	Podwórko przy ul. 11 Listopada 92-98 oraz teren pomiędzy komórkami ADM-5, a Cerkwią Prawosławną	TAK	TAK	288710	TAK	Pozytywna	83
R40	Przebudowa odcinka ul. Dąbroszyńskiej	twarde	Wieprzycze/os. Słoneczne	Projekt polega na przebudowie odcinka ul. Dąbroszyńskiej długości około 80 m między budynkami 76a i 76b.	ul. Dąbroszyńska między budynkami 76A i 76B	TAK	TAK	80000	TAK	Pozytywna	83
R41	Przebudowa ul. Dąbroszyńskiej na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do wjazdu na osiedle	twarde	Wieprzycze/os. Słoneczne	Szacunkowa wartość przebudowy ulicy Dąbroszyńskiej została określona na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej przebudowy ulicy. Realizacja w/w zadania jest możliwa po wykonaniu przebudowy ulicy Kostrzyńskiej.	Osiedle "Zielona Dolina"	TAK	NIE	2886000	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2023. Realizacja w 2022 roku.	
R42	Przejście dla pieszych przez ul. Olimpijską	twarde	Staszica	Projekt polega na oznakowaniu przejścia dla pieszych przez ul. Olimpijską, na wysokości wjazdu na stadion piłkarski.	Przejście przez ul. Olimpijską na wysokości wjazdu na stadion	TAK	TAK	12699	TAK	Pozytywna	

R43	Wykonanie zjazdu dla wózków na schodach pomiędzy ul. Sportową a ul. Ciołkowskiego	twarde	Staszica	Zjazd dla wózków (inwalidzkich i dziecięcych).	ul. Sportowa, zjazd do ul. Ciołkowskiego	TAK	TAK	30000	TAK	Pozytywna	
R44	Modernizacja przejść dla pieszych na tzw. "aktywne przejścia"	twarde	Manhattan	Projekt polega na stworzenie tzw "aktywnych przejść dla pieszych", wykorzystujących technikę solarną i diody LED.	ul. Obrońców Pokoju 38 i 52	TAK	TAK	33570	TAK	Pozytywna	83
R45	Budowa parkingu przy ul. Sucharskiego	twarde	Manhattan	Projekt polega na budowie parkingu.	ul. Sucharskiego przy ZS nr 20	NIE	NIE		NIE	Negatywna. Teren nie jest własnością Miasta	
R46	Budowa chodników	twarde	Manhattan	Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na ul. KEN do ul. Okulickiego. Chodnik ten będzie zrealizowany w bieżącym roku w ramach programu "Bezpieczny Gorzów".	1. ul. Walczaka od numeru 43 a-c do pętli tramwajowej. 2. Od przejścia dla pieszych na ul. KEN do ul. Okulickiego	TAK	TAK	80000	TAK	Negatywna pkt.1. Chodnik przy ul. Walczaka 43 a-c w stronę pętli tramwajowej (ok. 100 mb) zlokalizowany jest w pasie drogowym. Opracowywana jest koncepcja dla zadania "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta", która obejmuje wnioskowany odcinek chodnika. Przed decyzją o realizacji wniosków nie powinien być uwzględniany. pkt.2. Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na ul. KEN do ul. Okulickiego. Chodnik ten będzie zrealizowany w bieżącym roku w ramach programu "Bezpieczny Gorzów".	
R47	Dobudowa miejsc parkingowych przy ul. Janockiego	twarde	Manhattan	W ramach tego zadania przyjęto, że miejsca postojowe mogą być dobudowane tylko w ciągu ul. Janockiego. Założenia: - nawierzchnia: kostka betonowa, - ilość miejsc parkingowych: 35 sztuk, - odwodnienie: istniejąca kanalizacja deszczowa.	ul. Janockiego	TAK	TAK	105171	TAK	Pozytywna	83

R48	Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem, parkingiem oraz oświetleniem przy ul. Sosabowskiego	twarde	Manhattan	Projekt polega na budowie odcinka drogi, chodnika, parkingu, a także oświetlenia w ciągu ulicy Sosabowskiego na odcinku ok. 150 m. Założenia: - długość odcinka: 150 m, - nawierzchnia: kostka betonowa, - odwodnienie: istniejąca kanalizacja deszczowa, - parking 20 miejsc, - szerokość jezdni: 5,5 m, - oświetlenie ulicy.	ul. Sosabowskiego	TAK	TAK	297692	TAK	Pozytywna	83
R49	Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego	twarde	Manhattan	Projekt polega na korekcyjnym frezowaniu istniejącej podbudowy betonowej i wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej gr. 5 cm na odcinkach, które nie zostały przebudowane. Ponadto należy wykonać regulację włączów studni kanalizacyjnych, kratek ściekowych oraz skrzynek zaworów wodociagowych.	ul. Grota Roweckiego	TAK	TAK	220000	TAK	Pozytywna	83
R50	Strefa rekreacji dla dorosłych z wybiegiem dla psów w parku Górczyńskim	twarde	Manhattan	Projekt polega na budowie placu zabaw dla dorosłych umożliwiającego aktywne spędzanie czasu (huśtawki, czytanie, rękodzieło) oraz budowie wybiegu dla psów.	Park Górczyński	TAK	TAK	306000	TAK	Pozytywna	83
R51	Budowa parkingu pomiędzy ul. Mikołajczyka i Okulickiego	twarde	Manhattan	Projekt polega na budowie parkingu np. z kostki polbrukowej.	Teren pomiędzy ul. Mikołajczyka a ul. Okulickiego	TAK	TAK	0	TAK	Negatywna. Zadanie dotyczy terenu na którym planuje się linię tramwajową w ramach zadania inwestycyjnego "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.", ponadto stanowi rezerwę pod drugą nitkę ul. Okulickiego.	
R52	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Andersa	twarde	Manhattan	Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Maczka i Ogińskiego do ul. Pluty wraz z miejscami parkingowymi. Założenia: - długość odcinka: 285 m, - nawierzchnia: asfaltowa, - ilość miejsc parkingowych: 10 sztuk, - szerokość jezdni: 5,5 m, - odwodnienie: istniejąca kanalizacja deszczowa.	ul. Andersa	TAK	TAK	465210	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie.	
R53	Likwidacja barier architektonicznych w parku 750-lecia	twarde	Manhattan	Projekt polega na likwidacji krawężników przy wjazdach i zjazdach w alejki parku.	Park 750- lecia	TAK	TAK	8000	TAK	Pozytywna	

R54	Modernizacja boiska przy ul. Małszyńskiej	twarde	Staszica	Projekt polega na modernizacji płyty boiska w tym montaż nawodnienia, montażu piłkołapaczy, trybun (siedziska z PCV), wiaty dla zawodników (2 szt.), zakup wyposażenia boiska: bramki duże, bramki treningowe, wózek do malowania linii), doprowadzenie wody i kanalizacji, doprowadzenie energii elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska (parking, chodniki, bramy).	ul. Małszyńska	TAK	TAK	275831	TAK	Pozytywna
R55	Sygnalizacja świetlna lub budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i ul. Owocowej	twarde	Piaski	Projekt polega na modernizacji skrzyżowania poprzez montaż sygnalizacji świetlnej lub budowy ronda.	Skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego i ul. Owocowej	TAK	TAK	252926	TAK	Negatywna. Nie jest to zadanie jednoroczne. Obecnie natężenie ruchu na ul. Wyszyńskiego jest tak duże, że istnieje realne zagrożenie, że po wybudowaniu sygnalizacji na wnioskowanym skrzyżowaniu zdecydowanie pogorszą się warunki ruchowe na znacznym odcinku ul. Wyszyńskiego. Funkcjonująca sygnalizacja świetlna może doprowadzić do zakorkowania się pobliskiego ronda u zbiegu Wyszyńskiego – Górczyńskiej, co doprowadzić może do paraliżu komunikacyjnego w rejonie obu skrzyżowań. Miasto pracuje obecnie nad modelem ruchu dla całego miasta. Po opracowaniu modelu możliwe będzie wykonanie ekspertyzy dotyczącej skutków wprowadzenia sygnalizacji na skrzyżowaniu Owocowa - Wyszyńskiego. W związku z powyższym do czasu zbadania możliwości i wpływu sygnalizacji, wniosek został zaopiniowany negatywnie. Koszt sygnalizacji 252 926 zł. Natomiast budowa ronda jest niemożliwa z uwagi na ograniczenia terenowe, zbyt wysoki koszt (budowa ronda wg Sekocenbudu to 752 806 zł)
R56	Budowa zatok postojowych przy ul. Dowgielewiczowej, utwardzenie alejki w parku	twarde	Manhattan	Projekt polega: - na budowie zatok postojowych przy ul. Dowgielewiczowej, - na utwardzeniu alejki w parku przy szpitalu psychiatrycznym od ul. Dowgielewiczowej do przystanku tramwajowego Walczaka-Energetyków.	ul. Dowgielewiczowej 2-16	TAK	TAK	75000	TAK	Pozytywna

R57	Wykonanie chodnika i oświetlenia na ul. Warszawskiej	twarde	Górczyn	W ramach zadania ujęto wykonanie chodnika (wraz z nasypami) oraz oświetlenia na odcinku ok. 400 m.	ul. Warszawska od trafostacji wzdłuż Parku Czechówek	TAK	NIE	306000	TAK	Negatywna. Zadanie nie jest jednoroczne ze względu na budowę oświetlenia	
R58	Przebudowa ul. Okólnej	twarde	Górczyn	Przyjęto przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 170 m i szerokości 5,5 m. W ramach przebudowy uwzględniono rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy.	ul.Okólna	TAK	TAK	239400	TAK	Pozytywna	83
R59	Budowa chodnika przy ul. 9 Maja 40-46	twarde	Górczyn	Budowa chodnika o długości ok. 60,0 m i powierzchni 90,0 m2	ul. 9 Maja 40-46	TAK	TAK	22000	TAK	Pozytywna	83
R60	Remont chodnika, utworzenie ścieżki rowerowej przy ul. Czereśniowej	twarde	Górczyn	Obecnie na ul. Czereśniowej zlokalizowany jest pas rowerowy prowadzący tylko w jedną stronę (od ul. Piłsudskiego do ul. Walczaka). Zgodnie z koncepcją rowerową rozwiązaniem jest budowa dwukierunkowego ciągu pieszo - rowerowego po stronie stacji benzynowej w miejsce istniejącego chodnika.	ul.Czereśniowa od ul. Walczaka do ul. Piłsudskiego	TAK	TAK	450000	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie. Zgodnie z koncepcją rowerową rozwiązaniem jest budowa dwukierunkowego ciągu pieszo - rowerowego po stronie stacji benzynowej w miejsce istniejącego chodnika. Ścieżki rowerowe zostaną połączone w ramach przebudowy ul. Piłsudskiego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2017); skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Czereśniową (inwestycja tramwajowa), ul. Walczaka (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2017).	
R61	Remont chodnika na odcinku od stacji paliw STATOIL do parku Kopernika	twarde	Górczyn	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.	ul. Piłsudskiego	TAK	TAK	100000	TAK	Pozytywna	
R62	Rewitalizacja Parku Kopernika	twarde	Górczyn	Projekt polega na montażu dodatkowych ławek oraz konserwacji starych, wyprofilowaniu alejek parkowych, dosadzeniu kwiatów, a także na budowie siłowni zewnętrznej.	Park Kopernika	TAK	TAK	306000	TAK	Pozytywna	
R63	Budowa chodnika przy ul. Sosabowskiego	twarde	Manhattan	Budowa chodnika na całej długości ul.Sosabowskiego. Chodnik jednostronny o szer. 2,0 m (polbruk) na długości 610,0m.	ul. Sosabowskiego	TAK	TAK	146870	TAK	Pozytywna	

R64	Przebudowa ul. Siewnej	twarde	Górczyn	Przyjęto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 96 m oraz wykonanie 3 sztuk lamp solarno-wiatrowych.	ul.Siewna	TAK	TAK	302000	TAK	Pozytywna	83
R65	Przebudowa ul. Parkowej	twarde	Górczyn	Remont nawierzchni bitumicznej z wymianą krawężników oraz wykonanie 5 miejsc postojowych.	ul.Parkowa	TAK	TAK	257000	TAK	Pozytywna	83
R66	Połączenie ścieżek rowerowych ul. Piłsudskiego, Czereśniowa, Walczaka	twarde	Górczyn	Rozwiązaniem jest budowa dwukierunkowego ciągu pieszo - rowerowego po stronie stacji benzynowej w miejsce istniejącego chodnika. Powyższe jest zgodne z koncepcją rowerową. Długość odcinka: 660m (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Walczaka bez ingerencji w skrzyżowania).	ul. Piłsudskiego ul. Czereśniowa ul. Walczaka	TAK	TAK	346658	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie. Kwota dotyczy zgodnej z koncepcją rowerową budowy przy ul. Czereśniowej dwukierunkowego ciągu pieszo - rowerowego po stronie stacji benzynowej w miejsce istniejącego chodnika. Ścieżki rowerowe zostaną połączone w ramach przebudowy ul. Piłsudskiego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2017); skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Czereśniową (inwestycja tramwajowa), ul. Walczaka (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2017).	
R67	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paderewskiego, Witosza	twarde	Górczyn	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Paderewskiego oraz przy boisku Szkoły Podstawowej nr 13 przy u. Witosza. Założenia: - nawierzchnia: kostka betonowa, - ilość miejsc parkingowych: 32 sztuki, - odwodnienie: istniejąca kanalizacja deszczowa.	ul. Paderewskiego ul. Witosza	TAK	TAK	97327	TAK	Pozytywna	83
R68	Naprawa chodnika od ul. Dunikowskiego do ul. Marcinkowskiego	twarde	Staszica	Projekt polega na naprawie lub przebudowie istniejącego chodnika.	Teren od ul. Dunikowskiego do ul. Marcinkowskiego	NIE	NIE		NIE	Negatywna - część chodnika położona jest na terenie prywatnym	
R69	Naprawa chodnika	twarde	Śródmieście /Centrum	Projekt polega na naprawie lub wymianie istniejącego chodnika.	ul. Bohaterów Warszawy po lewej stronie od ul. Kos. Gdyńskich do ul. Moniuszki	TAK	TAK	75000	TAK	Pozytywna	

R70	Budowa miejsc parkingowych	twarde	Staszica	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Mosiężnej od skrzyżowania z ul. Szczecińską wiąże się z przebudową budowanych miejsc i przełożeniem kabla średniego napięcia na dł ok. 70 m: powierzchnia miejsc postojowych ok. 1300 m ² powierzchnia chodnika do przebudowy ok. 1600 m ²	ul. Mosiężna od skrzyżowania z ul. Szczecińską za wyjazdem z Faurecii	TAK	TAK	440000	TAK	Negatywna. Wartość inwestycji przekracza kwotę przeznaczoną na zadanie rejonowe.
R71	Budowa chodnika	twarde	Staszica	Budowa chodnika o długości ok. 200,0 m i powierzchni 400,00 m ²	ul. Londyńska od północnej strony, między ul. Brukselską a Wiedeńską	TAK	TAK	80000	TAK	Pozytywna
R72	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Hubala 2	twarde	Manhattan	Projekt polega na budowie odwodnienia w ulicy Hubala na wysokości posesji nr 2.	ul. Hubala	TAK	TAK	30000	TAK	Pozytywna
R73	Przebudowa ul. Owocowej	twarde	Piaski	Projekt polega na przebudowie ul. Owocowej na odcinku ok. 400 m i szerokości 6,0. Do wyceny przyjęto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.	ul. Owocowej od strony ul. Żwirowej	TAK	TAK	650000	TAK	Negatywna. Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na zadanie w rejonie.
R74	Remont chodnika ul. Hubala	twarde	Manhattan	Projekt polega na remoncie chodnika po obu stronach ulicy Hubala na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Obrońców Pokoju.	ul. Hubala	TAK	TAK	240000	TAK	Pozytywna
R75	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Korcza	twarde	Manhattan	Parkingi mają być usytuowane tylko w miejscach niewymagających wycinki drzew. Możliwych do usytuowania w terenie jest 12 miejsc parkingowych.	ul. Korcza 1-19	TAK	TAK	43000	TAK	Pozytywna
R76	Remont chodnika przy ul. Zamenhofa	twarde	Górczyn	Projekt polega na remoncie chodnika na odcinku od ul. Okólnej do ul. Stilonowej (strona lewa).	ul. Zamenhofa	TAK	TAK	185000	TAK	Pozytywna
R77	Utwardzenie ul. Bazaltowej	twarde	Piaski	Wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa i nawierzchni bitumicznej. Przed utwardzeniem nawierzchni drogi wskazane jest wykonanie kanalizacji deszczowej w celu jej odwodnienia.	ul. Bazaltowa	TAK	NIE	-	TAK	Negatywna. Zadanie nie jest jednoroczne ze względu na konieczność wykonania kanalizacji deszczowej. Inwestycja jest zaplanowana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Realizacja w 2023 roku.

R78	Remont schodów i montaż poręczy od ul. Ściegiennego do ul. Piłsudskiego	twarde	Górczyn	Projekt polega: - remoncie chodnika wraz ze schodami i wykonaniem poręczy na wysokości budynku ul. Ściegiennego 1a, - remoncie schodów na wysokości budynku Ściegiennego 3b.	ul. Ściegiennego 1-3: 1. Naprzeciwko klatki 1a, 2. Naprzeciwko klatki 3b	TAK	TAK	35000	TAK	Pozytywna	
R79	Remont chodnika, rekultywacja terenów zieleni, montaż słupków ograniczających parkowanie przy ul. Pułaskiego	twarde	Górczyn	Projekt polega na remoncie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej , na wysokości budynku 5a-d do 7a-d, rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą oraz na montażu słupków ograniczających parkowanie.	Teren od ul. Pułaskiego 5 do ul. Pułaskiego 7	TAK	TAK	80000	TAK	Pozytywna	
R80	Przebudowa ul. Raclawickiej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi	twarde	Górczyn	Przebudowa ulicy Raclawickiej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi. Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót związanych z wykonaniem konstrukcji parkingów wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, rozebrania istniejącego chodnika, wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, frezowania istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenia nowej nawierzchni jezdni, regulacji wysokościowej wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej, dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.	Teren wzdłuż ul. Raclawickiej, pomiędzy boiskiem ZS nr 13 a myjnią samochodową "Szaniec"	TAK	TAK	220000	TAK	Pozytywna	
R81	Remont nawierzchni ul. Kościuszki i ul. Bohaterów Lenino	twarde	Górczyn	Projekt polega na wyfrezowaniu starej nawierzchni drogi i położeniu nowej warstwy ścieralnej wraz z regulacją studzienek i kratek ściekowych ul. Bohaterów Lenino i ul. Kościuszki na odcinku od ul. Czereśniowej do pawilonu Biedronka .	Teren od ul. Czereśniowej do sklepu Biedronka	TAK	TAK	120000	TAK	Pozytywna	
R82	Remont chodnika przy ul. Boh. Lenino 1-3	twarde	Górczyn	Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino od nr 1 - do nr 3. Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót związanych z rozbiórką istniejącego chodnika, wykonaniem konstrukcji chodnika wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.	ul. Bohaterów Lenino 1-3	TAK	TAK	50000	TAK	Pozytywna	

R83	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Witosa	twarde	Górczyn	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Witosa. Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót związanych z wykonaniem konstrukcji parkingów wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, rozebrania istniejącego chodnika, wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.	Teren od skrzyżowania ul. Rataja do wyjazdu z Pawilonu Panorama	TAK	TAK	200000	TAK	Pozytywna	
R84	Budowa chodnika pomiędzy ul. Złotego Smoka a ul. Mosieżną	twarde	Staszica	Zadanie w całości zlokalizowane na działce nr 251/189 należącej do TPV	ul. Złotego Smoka 9 teren wzdłuż ogrodzenia firmy TPV	NIE	NIE	0	NIE	Negatywna. Teren nie jest własnością miasta.	
R85	Wykonanie chodnika - ścieżki do altanki śmietnikowej przy ul. Śląskiej 88,89	twarde	Zawarcie	Wykonanie chodnika - ścieżki do altanki śmietnikowej.	ul. Śląska 88,89	TAK	TAK	17233	TAK	Pozytywna	83